



सुरुङ्गा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

मधुपट्टी, सप्तरी

मधेश प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: २०८३।०८४

चलानी नं.:

सूचना !

सूचना !!!

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०५/०२

यस सुरुङ्गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका लागि **Integrated Solar Back up System** खरिद तथा जडान गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम योग्य, इजाजतप्राप्त तथा दर्तावाला नेपाली फर्म/कम्पनीहरूबाट निम्न शर्तहरूको अधीनमा रही सिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation) आह्वान गरिएको छ।

ठेक्का नं	ठेक्का/खरिदको विवरण	अनुमानित रकम (भ्याट तथा अन्य कर सहित)	दरभाउपत्र दस्तुर	जमानत रकम
SM\Goods \NCB\01\083\084	सुरुङ्गा नगरपालिका कार्यालयका लागि Integrated Solar Back Up System खरिद तथा जडान	रु. ९,९७,०००।००	रु. १,०००।००	रु. २५,०००।००
२	धरौटी खाता एनएम वि बैंक कदमाह	१०९००७३५२९००००४१		

शर्तहरू:

१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र कार्यालय समयभित्र यस कार्यालयबाट दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिनेछ।

२. दरभाउपत्र कागजात खरिद गर्न इच्छुक फर्म/कम्पनीले फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, PAN/VAT दर्ता प्रमाणपत्र, आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा आवश्यक अन्य कानुनी कागजातहरूको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।

२०८३/०५/०२

सुन्दर र समृद्ध सुरुङ्गा बनाउछौं हामी



सुरुङ्गा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: २०८३।०८४

चलानी नं.:

३. खरिद गरिएको दरभाउपत्र कागजात आवश्यक कागजातसहित सिलबन्दी गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ८औं दिन दिउँसो १२:०० बजेसम्म यस कार्यालयमा दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ। सोही दिन दिउँसो २:०० बजे उपस्थित दरभाउपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा खोलिनेछ।
४. दरभाउपत्र जमानत रकम रु. २५,०००।०० (पच्चीस हजार रुपैयाँ मात्र) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत वा नगद धरौटीको रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। जमानतको वैधता सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम कायम हुनुपर्नेछ।
५. दरभाउपत्रदाताले प्रस्ताव गरेको दरमा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका कर, ढुवानी, बीमा, जडान, परीक्षण, सञ्चालन तथा अन्य सम्पूर्ण खर्च समावेश भएको हुनुपर्नेछ।
६. आपूर्ति तथा जडान गरिने Solar Inverter System सम्झौता बमोजिमको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनअनुसार गुणस्तरीय, नयाँ तथा प्रयोगमा नआएको हुनुपर्नेछ।
७. कुनै वा सबै दरभाउपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ।
८. यस सूचनामा उल्लेख नभएका अन्य विषयहरू प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानून बमोजिम हुनेछ।
९. थप जानकारीका लागि कार्यालय समयमा यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

.....
०२३/०४/०२
(विकास सुन्दास)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विकास सुन्दास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



SURUNGA MUNICIPALITY
OFFICE OF THE MUNICIPAL
Madhupatti, Saptari

BOQ (Bill of Materials)

Integrated Solar Backup System for Office


Fiscal Year -2083/084

S.N.	Items and specification	Units	Quantity	Unit Price (NRs.)	Amount (NRs.)	Amount in words
1	Supply and delivery of 590 WP solar Monocrystalline panel with the efficiency more than 20% warrenty for 15 years .	wp	4720			
2	Supply and delivery of 7.5 kVA, 120 V Solar Hybrid Inverter with 1 year warranty	Set	1			
3	Supply and delivery of Double coated MS Solar panel mounting structure	set	8			
4	Supply and delivery of 150 Ah @ C10 battery with 2 year warranty	pcs	8			
5	TUV certified solar DC cable of 6 sq. mm.	Rm.	120			
6	Double Pole AC MCB of 40 A; NS Standard.	Nos.	1			
7	Double Pole DC MCB of 63 A; NS Standard.	Nos.	1			

राम कुमार झा
2083/084

राम कुमार झा
2083/084

8	DC Surge Protecting Device (SPD) Type 2 ,1000 VDC VPL at 2.8kV, NDC 20kA & MDC 40 kA. Standard IEC 61643-31:2018 or EN 50539-11:2013	Nos.	1		
9	AC Surge Protection Device (SPD) Type 2 , 335 VAC, IPB10:F23L 1.5kA, NDC 20kA & MDC 40 kA. Standard IEC 61643-31:2018 or EN 50539-11:2013	Nos.	1		
10	10 Way SPN MCB box with double door DB Box with all fittings.	set	1		
11	Copper Earthing Wire of 16 sq. mm PVC insulated NS Standard Copper Wire.	Rm.	90		
12	Supply, delivery and installation of Earthing system (Diameter $\geq 20\text{mm}$)	Set	2		
13	Supply, delivery and installation of copper lightning protection System with mast of atleast as 1200 mm and atleast 3m elevation pole , 5 nos. of spikes, maximum discharge current 100 kVA as per attached specification or as directed by engineer.	Set	1		



20/12/2022
राज कृष्ण शर्मा
सहायक अभियंता

20/12/2022
राज कृष्ण शर्मा
सहायक अभियंता



14	Transportation, Installation, Testing and Commissioning Charge of 4.72 kwp solar backup system with cable tie, nuts, bolts, clamps as per attached specification or as directed by engineer.	Set	1	
(A) Total Amount without VAT				
(B) VAT 13%				
(C) Total Amount with VAT				
Proposed Firm By :-				
Name Of Firm :-				
Address :-				
Proprietor Name :-				
Date :-				
Attached Supporting Documents :-				

80-812102
राज कुमार यादव
भारत

राज कुमार यादव
भारत
 18/12/2022